

浙江几何流体控制有限公司年产 300 吨阀门建设项目 (分期) 竣工环境保护自主验收意见

2025 年 10 月 9 日, 浙江几何流体控制有限公司组织成立验收组, 根据《浙江几何流体控制有限公司年产 300 吨阀门建设项目(分期) 竣工环境保护验收报告》, 对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规评〔2017〕4 号), 严格依照国家和地方有关法律、法规、规章、标准和规范性文件以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告 2018 年第 9 号) 和本项目环境影响评价文件及审批文件等的要求, 对本项目进行自主验收。验收组现场核查了企业生产和环境保护设施运行情况, 审阅了相关资料, 听取了有关单位的汇报, 经审议, 提出验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要内容、过程及环保审批情况

浙江几何流体控制有限公司是一家专业从事阀门及销售的企业。租赁浙江祺达阀门有限公司位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一社区的现状厂房进行生产, 企业于 2025 年 7 月委托温州中绿环保科技有限公司编制完成了《浙江几何流体控制有限公司年产 300 吨阀门建设项目环境影响报告表》, 2025 年 8 月 4 日通过了温州市生态环境局的审查(温环永建[2025]124 号), 企业于 2025 年 8 月开工建设, 2025 年 8 月竣工, 抛丸工序外协加工, 实际年产 300 吨阀门, 同时投入生产, 本次为分期验收, 员工人数为 10 人, 厂区内不设食宿, 企业生产实行单班 8 小时工作制(夜间不生产), 年工作日为 300 天。具体建设内容和过程详见验收监测报告。建设项目主体工程工况稳定且生产负荷达到 75% 以上, 环



境保护设施运行正常，具备进行建设项目（分期）竣工环境保护验收监测的条件。

（二）投资情况

本项目总投资 200 万元，其中环保投资 25 万元，占比 12.5%。

（三）验收范围

浙江几何流体控制有限公司年产 300 吨阀门建设项目已建部分配套环保治理设施。

二、工程变动情况

经现场调查确认，项目抛丸机未配置，抛丸工序外协加工，实际年产 300 吨阀门，不影响整体生产能力，本次为分期验收，其他建设情况与环评内容基本一致，具体详见验收监测报告。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水、试压废水、超声波清洗废水、喷涂除漆雾水和打磨除尘废水。本项目生活污水经厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管至永嘉县瓯北镇污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放;试压废水、超声波清洗废水和喷涂除漆雾水委托温州泽盛科技有限公司处置;打磨除尘废水循环使用，适时添加不外排。

（二）废气

项目喷漆工序经水帘+水喷淋塔+除雾器+活性炭吸附箱处理后引至 25 米高排放;打磨废气经收集再经水帘除尘处理后无组织排放;焊接烟尘和刀具打磨粉尘加强车间通风换气。

（三）噪声



主要来自设备运行。对高噪声设备采用减振等方式进行降噪，合理布置车间，加强设备维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（四）固体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、金属边角料、一般废包装材料、焊渣、废包装桶、废活性炭、废机油、废纤维过滤棉和废油桶。生活垃圾委托环卫清运；金属边角料、一般废包装材料和焊渣收集后外售综合利用；废包装桶、废活性炭、废机油、废纤维过滤棉和废油桶委托浙江松茂科技发展有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）废水排放达标情况

验收监测期间，浙江几何流体控制有限公司生活污水排放口排放的化学需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度和 pH 值范围均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值，总氮排放浓度小于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准。

（二）废气排放达标情况

验收监测期间，浙江几何流体控制有限公司在现场监测时，根据实际情况在厂区内（车间出入口）处布置了 1 个监测点位，两天六次监测结果中，非甲烷总烃浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表 5 厂区挥发性有机物无组织排放限值；在现场监测时，颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度在现场监测时，于厂界下风向布置了 3 个点位，非甲烷总烃、颗粒物和臭气浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表 6 企业边界限值。



验收监测期间，项目验收监测期间，项目调漆、喷漆、晾干洗枪废气净化后监测结果中的颗粒物、非甲烷总烃、乙酸丁酯、二甲苯、挥发性有机物和臭气浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值。

(三) 噪声排放达标情况

验收监测期间，厂界南侧测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)4类标准限值要求，厂界西侧、北侧和东侧测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准限值要求。

(四) 固体废物处置情况

本项目一般固废及危险废物已妥善处置。

(五) 污染物排放总量核算

本项目化学需氧量、氨氮、总氮和VOCs排放总量均符合环评中总量控制要求。

五、验收结论

浙江几何流体控制有限公司年产300吨阀门建设项目环境影响评价手续齐备，环境保护设施已配套建成，验收监测技术资料基本齐全，验收监测期间污染物排放达标，环境保护设施的防治环境污染能力总体上满足主体工程的需要，具备正常运转的条件。验收组同意，本项目通过(分期)竣工环境保护自主验收。

六、后续要求

(一) 遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规评〔2017〕4号)及有关规定，完善验收报告的相关内容，及时公开并向生态环境保护主管部门报送相关信息，接受社会监督。

(二) 增强环保意识，进一步健全和完善环保管理制度，执行和落



实环保工作措施，记录并妥善保存环境管理台账，保持厂区整洁有序，提升绿化水平。

（三）生产设备合理布局，对噪声相对较大的设备必须安装在加有减振垫的隔振设施上，加强减震隔声降噪措施，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。

（四）规范设置污染物排放口（源）、监测采样口、环保设施及管道、固体废物暂存场所等的环保标志，在相应的位置悬挂环保管理规章制度、操作规程等，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签名：陈顺华 苏海涛 高飞翔

陈顺华

滕胡

浙江几何流体控制有限公司

2025年10月9日



会议签到表

会议名称	浙江几何流体控制有限公司年产 300 吨阀门建设项目 (分期)竣工环境保护自行验收会		
会议时间	2025 年 10 月 9 日		
会议地点	会议室		
参会人员			
姓名	单位	职称/职务	电话
陈丽军	浙江几何流体控制有限公司	经理	13868616634
苏海清	浙江几何流体控制有限公司		13505771180
高飞翔	浙江几何流体控制有限公司		13920003882
陈良忠	浙江几何流体控制有限公司		13216790571
滕胡敏	中绿环保		13695860684

